


Produktdatenblatt

Lichtlösung TWIN-Kit Profiset



Produktbeschreibung und -vorteile

- Ersetzt den bekannten Zwillings-Eindeckrahmen 0_21B
- Einbau von 2 Einzelfenster derselben Grösse nebeneinander.
- Erhältlich mit Blendrahmenabstand 18 mm oder 100 mm
- Schmalere Profile für ein ästhetisches Aussehen und eine erweiterte Aussicht
- Kein Hilfssparren nötig, daher volle Kopffreiheit
- Fenstergrössen gemäss Preisliste
- Verblechung in Aluminium, einbrennlackiert in NCS S 7500S N, ~ RAL 7043; oder Kupfer unbehandelt
- Eindeckrahmen Profiset 4_21B (Blendrahmenabstand 18 mm) mit hochliegender Mittelrinne, oder 4_21E (Blendrahmenabstand 100 mm) mit tiefliegender Mittelrinne, inkl. Dämm- und Anschluss-Set
- Innenliegende Abdeckblende in weiss, auf Wunsch in Holzoptik über Set ZZZ 259 zusätzlich bestellbar
- Für den leichten Einbau von VELUX Hitzeschutz- und innen liegendem VELUX Sonnenschutz geeignet
- Für GPU Elektrisch und oder Aussenrollläden muss der Blendrahmenabstand 100mm (4_21E) gewählt werden

Bestandteile

Eindeckrahmenteile in Alu oder Kupfer

Wärmedämmrahmen BDX inkl. Dampfbremsfolie zwischen den Fenster

Raumseitige vertikale weisse Abdeckblende zwischen den Fensterrahmen

Zwei Stück EMT Hilfssparren

Die Fenster sind separat zu bestellen

Hinweis bei klar lackierten Holzfenster: vertikale Abdeckblende ZZZ 259 –E oder B (Höhe 02/04/06/08/10) separat bestellbar

Zugelassener Dachneigungsbereich

15° bis 90°

Aussenabdeckung

Aluminium, einbrennlackiert NCS S 7500-N, ~ RAL 7043
Kupfer unbehandelt

18 mm Blendrahmenabstand, 4_21B

EBW für profilierte Bedachungsmaterialien bis 120 mm
Profilhöhe und Blendrahmenabstand 18 mm

EBL für flache Bedachungsmaterialien bis 16 mm (2 x 8 mm)
Profilhöhe und Blendrahmenabstand 18 mm

100 mm Blendrahmenabstand, 4_21E

EKW für profilierte Bedachungsmaterialien bis 120 mm
Profilhöhe und Blendrahmenabstand 100 mm

EKL für flache Bedachungsmaterialien bis 16 mm (2x 8 mm)
Profilhöhe und Blendrahmenabstand 100 mm

Hitze- und Sonnenschutz bei 18 mm

Hitzeschutz-Markisetten Verdunkelung SSS
Hitzeschutz-Markisetten Tageslicht MML/MSL/MHL
Innenliegender Sonnenschutz gemäss Preisliste
Insektenschutzrollo ZIL nicht möglich

Hitze- und Sonnenschutz bei 100 mm

Aussenrollläden SSL oder SML
Markisetten Verdunkelung SSS
Markisetten Tageslicht MML/MSL/MHL
Innenliegender Sonnenschutz gemäss Preisliste
Insektenschutzrollo ZIL nicht möglich

Ansichten TWIN-Kit Profiset

Von aussen (Beispiel EKW 4_21E, Blendrahmenabstand 100 mm)




Von innen





Schnittdetails

Blendrahmenabstand 18 mm (4_21B)



Blendrahmenabstand 100 mm (4_21E)

